Layerstruktur

Anlage 3 | Version 2017-01

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
AA_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Außenanlage	NN
AA_ABFALL	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Außenanlage	Abfallgut
AA_ABWASSER	34	Objektfarbe	braun	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Außenanlage	Abwasseranlagen
AA_ALTLASTEN	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Außenanlage	Altlasten
AA_BEPFLANZUNG	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Außenanlage	Bepflanzungen
AA_EINFRIEDUNG	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Einfriedungen
AA_FLAECHEN	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Außenanlage	Befestigte Flächen
AA_GEBAEUDE	3	schwarz	grün	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Außenanlage	Gebäude
AA_GRUNDSTUECKSGRENZEN	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	ACAD_ISO02W100	Außenanlage	Grenzlinien
AA_HILFSLINIEN	211	Objektfarbe	magenta	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Außenanlage	Kontruktionslinien
AA_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Legende
AA_MASSE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Bemaßung
AA_MOEBEL	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Spiel/Sportgeräte/ Mobiliar
AA_SICHERHEIT	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Außenanlage	Sicherheitstechn. Anlagen
AA_SONSTIGES	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Messpunkte etc.
AA_SPORTANLAGEN	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Sport / Ausbildungs-anlagen
AA_TECH_AUSRUESTUNG	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Technische Ausrüstung
AA_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Beschriftung
AA_VERKEHR	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Außenanlage	Verkehrsanlagen
AA_WASSER	152	Objektfarbe	blau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Außenanlage	Wasserflächen
BF_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Barrierefreiheit	NN
BF_BLINDENLEITSYSTEM	163	Objektfarbe	violettblau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Barrierefreiheit	
BF_LINIEN	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Barrierefreiheit	
BF_SCHRAFFUREN	163	Objektfarbe	violettblau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Barrierefreiheit	

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
BF_SYMBOLE	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Barrierefreiheit	
BF_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Barrierefreiheit	
BL_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Blitzschutz	NN
BL_ABLEITUNG	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Blitzschutz	Ableitungen
BL_ERDER	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO10W100	Blitzschutz	Erder
BL_FANGLEITUNG	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Blitzschutz	Fangleitungen
BL_GEBAEUDE	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Blitzschutz	Gebäude
BL_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Blitzschutz	Legende
BL_METALL	90	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Blitzschutz	Metallteile
BL_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Blitzschutz	Beschriftungen
BM_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Brandmelde-technik	NN
BM_GERAETE	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Brandmelde-technik	Melder / Zentralen
BM_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Brandmelde-technik	Legende
BM_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Brandmelde-technik	Beschriftungen
BM_TRASSEN	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Brandmelde-technik	Leitungstrassen
BR_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Brandschutz	NN
BR_BRANDWAND		Objektfarbe (216/0/0)	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	
BR_F30		Objektfarbe (240/170/80)	orange (hell)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	
BR_F90_AB		Objektfarbe (105/30/150)	lila	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	
BR_FLAECHEN	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	Flächeninformation (Schraffur)
BR_MASSE	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	Maße

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
BR_NOTWENDIGE_TREPPE	82	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	notwendige Treppen
BR_NOTWENDIGER_FLUR	81	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	notwendige Flure
BR_SCHAECHTE_OEFFNUN-GEN	111	Objektfarbe	cyan (hell)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	Schächte–Öffnun-gen
BR_SYMBOLE	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	Symbole
BR_TEXTE	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	Beschriftung
BR_WAENDE	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Brandschutz	Wandinformationen (Schraffur)
EL_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Elektro	NN
EL_BEMASSUNG	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Elektro	Bemaßung
EL_DURCHBRUECHE	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Elektro	Durchbrüche Elektro
EL_ERDER	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Erder
EL_GERAETE	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Geräte
EL_KABEL	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Kabel
EL_LEERROHR	253	Objektfarbe	grau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Leerrohrplanung
EL_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Elektro	Legende
EL_LEUCHTEN	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Leuchten
EL_LEUCHTENTYP	220	Objektfarbe	magenta (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Elektro	Leuchtentypen
EL_PHOTOVOLTAIK	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Photovoltaik
EL_SCHALTGERAETE	90	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Schalter/Taster
EL_SICHERHEITSBEL	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Sicherheits-beleuchtung
EL_SONNENSCHUTZ	90	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Sonnenschutz
EL_STECKDOSEN	90	Objektfarbe	grün (inten-siv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Steckdosen / Strom-anschlüsse
EL_STROMKREISE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Elektro	Stromkreise

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
EL_SYMBOLE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Elektro	Symbole
EL_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Elektro	Beschriftungen
EL_TRASSEN	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Leitungstrassen
EL_VERTEILER	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Elektro	Elektroverteiler
EM_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Einbruchmelde-technik	NN
EM_GERAETE	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Einbruchmelde-technik	Melder/Zentralen
EM_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Einbruchmelde-technik	Legende
EM_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Einbruchmelde-technik	Beschriftungen
EM_TRASSEN	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Einbruchmelde-technik	Leitungstrassen
FL_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Flächen	
FL_BRUTTOGRUNDFLAECHE	254	Objektfarbe	hellgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Flächen	BGF
FL_FUNKTIONSFLAECHE	30	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Flächen	FF
FL_NUTZFLAECHE	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Flächen	NF
FL_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Flächen	Texte
FL_VERKEHRSFLAECHE	143	Objektfarbe	blautürkis (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Flächen	VF
FM_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Fernmelde-technik	NN
FM_GERAETE	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Fernmelde-technik	Geräte
FM_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Fernmelde-technik	Legende
FM_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Fernmelde-technik	Beschriftungen
FM_TRASSEN	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Fernmelde-technik	Leitungstrassen

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
HB_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Hochbau	NN
HB_ABBRUCH	50	Objektfarbe	gelb	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Hochbau	Abbruch
HB_ACHSEN	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO04W100	Hochbau	Achsen
HB_AUSBAU	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Ausbau, allgemeinn Boden-, Decken-beläge
HB_AUSBAU_DECKE	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Deckenspiegel
HB_AUSBAU_WAND	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Wandverkleidung
HB_BEMASSUNG_01	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Maße
HB_BEMASSUNG_02	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Gebäudemaße
HB_BEMASSUNG_03	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Raummaße
HB_BESCHRIFTUNG_01	6	schwarz	magenta	0,35	0,50	0,70	1,00	Continuous	Hochbau	große Beschriftung
HB_BESCHRIFTUNG_02	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	kleine Beschriftung
HB_DACH	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Dach
HB_DACHAUFBAU	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Dachkonstruktion
HB_DAEMMUNG	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Dämmung
HB_DRAINAGEN	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Dränagen
HB_DURCHBRUECHE	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Durchbrüche/ Schlitze
HB_EINRICHTUNG_3D	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Einrichtung, 3D
HB_EINRICHTUNG_FEST	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Einrichtung,fest
HB_EINRICHTUNG_LOSE	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Einrichtung, lose
HB_FASSADE-01	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Fassaden-konstruktion
HB_FASSADE-02	6	schwarz	magenta	0,35	0,50	0,70	1,00	Continuous	Hochbau	Fassaden-konstruktion
HB_FASSADE_SCHRAFFUR_01	9	schwarz	hellgrau	0,13	0,13	0,20	0,20	Continuous	Hochbau	Fassadenfarben
HB_FASSADE_SCHRAFFUR_02	9	schwarz	hellgrau	0,13	0,13	0,20	0,20	Continuous	Hochbau	Fassadenfarben
HB_FENSTER	8	schwarz	grau	0,18	0,18	0,20	0,20	Continuous	Hochbau	Fenster
HB_FENSTER_AN_01	8	schwarz	grau	0,18	0,18	0,20	0,20	Continuous	Hochbau	Fenster_Ansicht_ dünn
HB_FENSTER_AN_02	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Fenster_Ansicht_ fett

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
HB_FENSTER_SCHRAFFUR	9	schwarz	hellgrau	0,13	0,13	0,20	0,20	Continuous	Hochbau	Fensterfarben
HB_GELAENDE	6	schwarz	magenta	0,35	0,50	0,70	1,00	Continuous	Hochbau	Geländeverlauf
HB_GELAENDER	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Geländer
HB_HILFSLINIEN	211	Objektfarbe	magenta	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Kontruktionslinien
HB_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Legende
HB_LEICHTBAU	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Leichtbau-, GK-, Installationswände
HB_RAUM	174	Objektfarbe	dunkelblau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Flächen von Räumen
HB_ROHBAU	3	schwarz	grün	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Hochbau	allgemeiner Rohbau, Wände, Decken
HB_ROHBAU_BESTAND	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	allgemeiner Rohbau, Wände, Decken
HB_ROHBAU_BESTAND_SCHRAFFUR	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Hochbau	Rohbau Schraffuren Bestand
HB_ROHBAU_SCHRAFFUR	253	Objektfarbe	grau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Hochbau	Rohbau Schraffuren
HB_ROHBAU_SICHTKANTE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Rohbau mit Sichtkante (halbhoch etc.)
HB_ROHBAU_STUETZEN	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Pfeiler / Stüzen
HB_ROHBAU_VERDECKT	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Hochbau	verdeckter Rohbau, Unterzüge etc.
HB_SANITAER	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Sanitärobjekte Hochbau
HB_SCHATTEN	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Hochbau	Sanitärobjekte Hochbau
HB_SCHRAFFUR-01	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Schraffuren
HB_SCHRAFFUR-02	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Schraffuren
HB_SONNENSCHUTZ	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Sonnenschutz
HB_STAHLBAU	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	
HB_SYMBOLE	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Hochbau	Sonnenschutz
HB_TEXTE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Beschriftungen
HB_TREPPEN	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Treppen
HB_TREPPEN_3D	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Treppen
HB_TREPPEN_VERDECKT	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Hochbau	Treppen

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
HB_TUEREN	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Türen
HB_UNTERZUG	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Hochbau	Träger/Ringanker/ Stürze
HE_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Heizung	NN
HE_ARMATUREN	220	Objektfarbe	magenta (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Heizung	Armaturen
HE_ARMATUREN_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Heizung	Armaturenbeschrif-tung
HE_ERDSONDE_AUS	34	Objektfarbe	braun	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Heizung	Erdsonden Austritt
HE_ERDSONDE_EIN	34	Objektfarbe	braun	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Heizung	Erdsonden Eintritt
HE_GAS	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO09W100	Heizung	Gasleitungen
HE_GERAETE	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Heizung	Geräte / Heizkörper
HE_GERAETE_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Heizung	Gerätebeschriftung
HE_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Hochbau	Legende
HE_RUECKLAUF	170	Objektfarbe	blau	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Heizung	Heizung
HE_SOLAR_RUECKLAUF	170	Objektfarbe	blau	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO09W100	Heizung	Heizung
HE_SOLAR_VORLAUF	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Heizung	Vorlauf Solar
HE_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Heizung	Leitungsbeschrif-tung
HE_VORLAUF	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Heizung	Vorlauf
HT_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Haustechnik, allgemein	NN
HT_BEMASSUNG	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Haustechnik, allgemein	Bemaßung
HT_DURCHBRUECHE	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Haustechnik, allgemein	Durchbrüche Haus-technik
HT_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Haustechnik, allgemein	Legende
HT_MSR_LEITUNG	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO03W100	Haustechnik, allgemein	Leitungen
HT_MSR_SCHRAENKE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Haustechnik, allgemein	Schaltschränke

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
HT_MSR_SYMBOLE	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Haustechnik, allgemein	Symbole / Geräte
HT_MSR_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Haustechnik, allgemein	Beschriftung
KT_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Kältetechnik	NN
KT_GERAETE	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Kältetechnik	Geräte
KT_GERAETE_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Kältetechnik	Gerätebeschriftung
KT_KMRUECKLAUF	220	Objektfarbe	magenta (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Kältetechnik	Kältemittel Rücklauf
KT_KMVORLAUF	220	Objektfarbe	magenta (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Kältetechnik	Kältemittel Vorlauf
KT_KUEHLTURMRUECKLAUF	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Kältetechnik	Rückkühl/Kühlturm Rücklauf
KT_KUEHLTURMVORLAUF	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Kältetechnik	Rückkühl/Kühlturm Vorlauf
KT_KWRUECKLAUF	110	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Kältetechnik	Kaltwasser Rücklauf
KT_KWVORLAUF	110	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Kältetechnik	Kaltwasser Vorlauf
KT_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Kältetechnik	Legende
KT_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Kältetechnik	Leitungsbeschriftung
LAY_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Lay-Out	NN
LAY_ANSICHTSFENSTER	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Lay-Out	Ansichtsfenster
LAY_FUELLFLAECHE	130	Objektfarbe	cyan	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Lay-Out	Füllfläche
LAY_LEGENDE	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Lay-Out	Legende
LAY_LOGO	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Lay-Out	Logo
LAY_MUSTER	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Lay-Out	Muster
LAY_PLANKOPF	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Lay-Out	Plankopf
LAY_RAHMEN_01	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Lay-Out	Rahmen_01
LAY_RAHMEN_02	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Lay-Out	Rahmen_02
LAY_SYMBOLE	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Lay-Out	Symbole
LAY_TEXT	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Lay-Out	Texte
LAY_TEXT_KOMMENTAR	1	schwarz	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Lay-Out	Kommentare

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
LU_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Lüftung	NN
LU_GERAETE	253	Objektfarbe	grau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Lüftungsgeräte / Symbole
LU_KANAL_EHA	34	Objektfarbe	braun	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Fortluft
LU_KANAL_ETA	50	Objektfarbe	gelb	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Abluft
LU_KANAL_FUELLUNG									Lüftung	Schraffur entsprechend Luftzustand
LU_KANAL_ODA	90	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Aussenluft
LU_KANAL_RCA	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Umluft
LU_KANAL_SEC	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Secundärluft
LU_KANAL_TRA	253	Objektfarbe	grau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Überströmluft
LU_KANAL_ZU_1LB	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Zuluft / 1 Luftbehandlung
LU_KANAL_ZU_2LB	170	Objektfarbe	blau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Zuluft / 2-3 Luftbehandlungen
LU_KANAL_ZU_4LB	214	Objektfarbe	violett	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Zuluft / 4 Luftbehandlungen
LU_KANAL_ZU_KLB	90	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	Zuluft / keine Luftbehandlung
LU_KANALEINBAUTEN	250	Objektfarbe	dunkelgrau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Lüftung	BSK, VSR, SD, Gitter etc.
LU_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Lüftung	Legende
LU_TEXTE	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Lüftung	Beschriftungen
SA_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Sanitär	NN
SA_ABWASSER	34	Objektfarbe	braun	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Sanitär	Abwasser
SA_ABWASSER_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Sanitär	Abwasserbeschriftung
SA_ARMATUREN	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Sanitär	Armaturen
SA_ARMATUREN_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Sanitär	Armaturenbeschriftung
SA_DRAINAGE	140	Objektfarbe	hellblau	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO03W100	Sanitär	Drainage
SA_GRAUWASSER	251	Objektfarbe	dunkelgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Sanitär	Regenwassernutzung

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
SA_GRUNDLEITUNG	34	Objektfarbe	braun	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Sanitär	Grundleitungen
SA_GRUNDLEITUNG_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Sanitär	Beschriftung Grund-leitungen
SA_KALTWASSER	90	Objektfarbe	grün (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Sanitär	Kaltwasser
SA_LEGENDE	2	schwarz	gelb	0,18	0,25	0,35	0,50	Continuous	Sanitär	Legende
SA_MISCHWASSER	34	Objektfarbe	braun	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO10W100	Sanitär	Mischwasser
SA_OBJEKTE	40	Objektfarbe	gelborange	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Sanitär	Objekte
SA_OBJEKT_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Sanitär	Objektbeschriftung
SA_REGENWASSER	140	Objektfarbe	hellblau	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Sanitär	Regenwasser
SA_TECHNISCHE_GASE	50	Objektfarbe	gelb	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Sanitär	Sauerstoff, Druckluft etc.
SA_WARMWASSER	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Sanitär	Warmwasser
SA_WASSER_TEXT	4	schwarz	cyan (intensiv)	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Sanitär	Leitungsbeschrif-tung
SA_ZIRKULATION	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO10W100	Sanitär	Zirkulation
X_REF	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous		X_ref
Zusatz: nur bei Import / VM_...	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_BES_BESCHRIFTUNG_VORH_BEBAUUNG	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_BES_SCHRIFTLICHE_BE-ZEICHNUNG_DER_NUTZUNG	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_HIL_HILFSLAYER	170	Objektfarbe	blau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_BOESCHUNG	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_BOESCHUNGS-OBERKANTE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_BOESCHUNGS-UNTERKANTE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_DACHFORMEN	141	schwarz	intensivhell-blau	0,25	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_FLAECHEN_BE-FESTIGT	52	schwarz	gelbgrün	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_FLAECHEN_UN-BEFESTIGT	52	schwarz	gelbgrün	0,25	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_HECKEN	96	Objektfarbe	grün	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_MAUERN	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_TOPO_UMRINGS-LINIE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO03W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_TREPPE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_TOP_ZAEUNE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_VER_LINIENVERBIN-DUNG_GRUNDSTUECKSENT-WAESSERUNG	221	schwarz	pink	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_BE_VER_LINIENVERBIN-DUNG_KANAL_OEFFENTL	221	schwarz	pink	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_BES_FLURSTUECKSNUM-MERN	51	schwarz	hellgelb	0,35	0,50	0,70	1,00 Continuous	Vermesser	sh. Layername	
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_BES_GEWAESSERNAMEN	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_BES_HAUSNUMMERN	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_BES_STRASSENNAMEN	28	schwarz	dunkel-braunrot	0,50	0,50	0,50	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_BES_TOPOGRAPHIE-BESCHRIFTUNG	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_GEB_GEBAEUDE	51	schwarz	hellgelb	0,35	0,50	0,70	1,00	Continuous	Vermesser	sh. Layername

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_GRE_FLURGRENZE	131	schwarz	hellblau	0,50	0,50	0,50	0,50	ACAD_ISO06W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_GRE_FLURSTUECKS-GRENZE	28	schwarz	dunkel-braunrot	0,50	0,50	0,50	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_GRE_GEMARKUNGS-GRENZE	132	schwarz	blaugrün	0,70	0,70	0,70	0,70	ACAD_ISO02W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_GRE_GEMEINDEGRENZE	133	schwarz	blaugrün	0,70	0,70	0,70	0,70	ACAD_ISO10W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_GRE_KREISGRENZE	134	schwarz	blaugrün	0,70	0,70	0,70	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_HIL_HILFSLAYER	170	Objektfarbe	blau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_SRF_FARBFLAECHENFUEL-LUNG_GEBAEUDE	253	Objektfarbe	grau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_SRF_FARBFLAECHENFUEL-LUNG_STRASSEN	42	Objektfarbe	hellbraun	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_TOP_NUTZUNGSAR-TENGRENZE	51	schwarz	hellgelb	0,35	0,50	0,70	1,00	ACAD_ISO03W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_FL_TOP_UEBERLANDLEI-TUNG_OBERIRDISCH	51	schwarz	hellgelb	0,35	0,50	0,70	1,00	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BEM_FESTLEGUNG_NEU-BAU	135	Objektfarbe	blaugrün	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_ABSTANDSFLAECHEN-BERECHNUNG	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_BEBAUUNGSPLAN	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_BEMASSUNG_GEPL_GEBAEUDE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_BEMASSUNG_GREN-ZEN	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_BESCHRIFT_GEPL_STELLPL	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_BESCHRIFT_BAUEME	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_DACHFORM_FIRST_GEPL_GEBAEUDE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_BES_GEPL_HOEHEN	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_GEB_GEPL_DACHFORMEN	172	Objektfarbe	blau	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_GEB_GEPL_NEUBAU	51	schwarz	hellgelb	0,35	0,50	0,70	1,00	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_GRE_BEGRENZUNG_BAU-GRUNDSTUECK	99	schwarz	dunkelgrün	2,00	2,00	2,00	2,00	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_GRE_BEGRENZUNG_BAU-LAST	84	Objektfarbe	dunkelgrün	0,25	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO03W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_HIL_HILFSLAYER	170	Objektfarbe	blau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_LEG_DGK5	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_SRF_FARBFUELLUNG_BAU-LAST	84	Objektfarbe	dunkelgrün	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_SRF_FARBFUELLUNG_NEUBAU	10	Objektfarbe	rot (intensiv)	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_TOP_ALTE_ABSTANDS-FLAECHEN	211	Objektfarbe	magenta	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_TOP_GEPL_HOEHEN	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_TOP_GEPL_STELLPLAETZE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_TOP_GEPL_WEGE	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	ACAD_ISO02W100	Vermesser	sh. Layername

Layername	System (ACI)-Farbnummer	Plotfarbe	Farbe	Liniengruppe 0,25 – Entwurf 1 : 200	Liniengruppe 0,5 – Entwurf 1 : 100	Liniengruppe 0,7 – Maßstab 1 : 50	Liniengruppe 1,0 – > Maßstab 1 : 50	Linientyp von Layer	Gewerk	Bezeichnung
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_TOP_NEUE_ABSTANDS-FLAECHEN	211	Objektfarbe	magenta	0,18	0,25	0,30	0,35	ACAD_ISO02W100	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_LA_VER_GEPL_ENTWAES-SERUNG	22	schwarz	braunrot	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_P8-S-1	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_PH-S-1	3	schwarz	grün	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_PN-S-1	3	schwarz	grün	0,25	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_DEN_DENKMALPFLEGE	143	Objektfarbe	blautürkis (intensiv)	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_DGM_DIGI_GELAEN-DEMODELL	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_ERB_ERBBAUGRUND-STUECKE	170	Objektfarbe	blau	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_GRU_ALLG_GRUND-VERMOEGEN	50	Objektfarbe	gelb	0,20	0,35	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_HOH_HOEHENSCHICHT-LINIEN	7	schwarz	weiß	0,20	0,30	0,35	0,50	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_JAG_JAGDPACHT-FLAECHEN	63	Objektfarbe	hellgrün	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_OBE_OBERFLAECHEN-WASSER_KANAL	120	Objektfarbe	grüntürkis	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_OBE_OBERFLAECHEN-WASSER_NICHT_KANAL	211	Objektfarbe	magenta	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_PAC_PACHTFLAECHEN	254	Objektfarbe	hellgrau	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_SON_SONDERVER-MOEGEN_HPH	94	Objektfarbe	grün	0,18	0,25	0,50	0,70	Continuous	Vermesser	sh. Layername
Zusatz: nur bei Import / VM_TH_SON_SONDERVERMOE-GEN_KLINIK	12	Objektfarbe	rot	0,18	0,25	0,30	0,35	Continuous	Vermesser	sh. Layername